



CAIETUL DE SARCINI

“REALIZARE ȘI FURNIZARE MARCAJE ȘI INDICATOARE RUTIERE CU STÂLPI DE SUSȚINERE PENTRU REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE LA INTERSECȚIA ANGHEL SALIGNY CU THOMAS ALVA EDISON ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și II ORADEA”

Cuprins:

1. DATE GENERALE	3
1.1 DENUMIREA PROIECTULUI	3
1.2 BENEFICIAR	3
1.3 AMPLASAMENT	3
1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI	3
2. PREZENTAREA PROIECTULUI	3
2.1 SITUAȚIA EXISTENTĂ	3
2.2 SITUAȚIA PROPUȘĂ	3
3. ALTE OBLIGAȚII	4
3.1 DATE GENERALE	4
3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII	5
3.2.1 ExecuȚia lucrarilor	5
3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii	5
3.2.3 Protectia mediului	5
3.2.4 Protectia muncii	5
4. VALOAREA CONTRACTULUI	5
5. DURATA CONTRACTULUI	5
6. MODALITATI DE PLATA	5

5	Fara Prioritate	1
6	Limitare la 30 km	19
7	Intersectie la dreapta	3
8	Intersectie la stanga	3
9	Semn Statie de Autobuz	10
10	Intersectie cu drum fara prioritate	2
11	Semn curba periculoara spre dreapta	9
12	Semn curba periculoara spre stanga	9
13	Trecere de pietoni	12
14	Denivelare	1
15	Cedeaza trecerea	1
16	Interzis	2
17	Stâlp zincat D-4.8 cm	55
18	Clemă zincată cu secțiune circulară antirotăție D-4.8 cm	55

cu următoarele activități complementare:

- Montare stâlp și indicatoare.
- Marcaj rutier pe șosea (~ 1600 m²)
- Eliminare marcaje existente
- Eliminare 10 stâlpi pentru indicatoare rutiere deteriorați
- Mutare 9 semne indicatoare de Oprește interzisă

Stâlpii de susținere pentru indicatoare trebuie să fie confecționați din țevă de oțel zincată cu diametrul de 60 [mm] și canal antirotire, cu grosimea pereților de minim 3 [mm]. Se solicită stâlpi de susținere cu lungime de 3500 [mm]. Pentru a se asigura montarea corespunzătoare în sol, stâlpul trebuie prevăzut la partea inferioară cu două platbande cu dimensiuni de min. 150 x 30 x 3 [mm]. La partea superioară stâlpul va fi prevăzut cu un capac din plastic pentru a împiedica pătrunderea apei și corodarea stâlpilor.

Indicatoarele vor trebui confecționate din tablă de oțel galvanizată de 1mm, colțurile panourilor rotunjite fără canturi tăioase, ambutisate și vopsite în câmp electrostatic, cu folie reflectorizantă tip EG-3M, Cl.1 și o garanție a producătorului foliei 3M la reflexie de 7 ani.

Formele și dimensiunile indicatoarelor, respectiv montajul trebuie să corespundă cu cele menționate în STAS SR EN 12899-1:2007 și STAS 1848/2011-1,2,3.

3. ALTE OBLIGATII

3.1 DATE GENERALE

Prezentul Caietul de Sarcini, reprezintă tema de furnizare și execuție indicatoare și stalpi, fiind o Anexa a Contractului de Furnizare și Lucrări și cuprinde principalele condiții tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească. Anexe Marcaje și indicatoare de circulație EBP I și EBP II.

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Realizare și furnizare marcaje și indicatoare rutiere cu stâlpi de susținere pentru reglementarea circulației rutiere în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II din Oradea”.

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investiției se află amplasat în interiorul Parcului Industrial Eurobusiness I și II, situate Sos. Borșului și pe Strada Ogorului din Municipiului Oradea.

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului îl constituie Realizarea și furnizarea marcajelor și indicatoarelor rutiere cu stâlpi de susținere în Parcul Industrial Eurobusiness II, pentru a respecta avizul de circulație pentru siguranța traficului conform OUG 195 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTĂ

În prezent Parcul Industrial Eurobusiness I dispune de o rețea de drumuri interioare unde sunt prevazute indicatoare și marcaje rutiere conform legislației în vigoare, respectiv marcajele de pe șosea sunt parțial șterse și nu se disting corect, iar unele indicatoare sunt deteriorate sau lipsă.

Având în vedere traficul rutier în Parcul Industrial Eurobusiness I și II, inclusiv avertimentul primit de la Poliția rutieră privind menținerea în stare corespunzătoare a semnalizărilor de circulație pe drumurile publice, administratorul drumului este obligat să realizeze acțiunile necesare pentru fluidizarea traficului și implementarea măsurilor de siguranța circulației.

2.2 SITUATIA PROPUȘĂ

La **Parcul Industrial Eurobusiness I și II**, trebuie refăcute toate marcajele de pe șosele și completarea cu următoarele indicatoare conform schitelor din avizul de la Poliția Rutieră Bihor.

Se solicită realizarea și furnizarea marcajelor și indicatoarelor rutiere cu stâlpi de susținere în Parcul Industrial Eurobusiness I și II

Nr. crt.	Denumire indicator	Cantitate
2	Drum cu prioritate	4
3	Prioritate la dreapta	1
4	Prioritate la stanga	2

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Execuția lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor Executantul va evalua situația pe teren și apoi își va stabili ordinea de montaj a indicatoarelor.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in vigoare la momentul execuției lucrărilor.

3.2.3 Protectia mediului

La execuția lucrărilor de măsuratori topografice, executantul are obligația de a respecta prevederile legislative privind protecția mediului și regimul deșeurilor, dacă este cazul.

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrărilor, Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

4. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totală a contractului va fi de maxim 120 000,00 lei, fara T.V.A..

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari va fi de 3 luni de la emiterea ordinului de începere. Ordinul de începere va fi emis în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

6. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor.

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întocmit la finalizarea prestării serviciului.

Întocmit,
ing. Claudiu Mich



