

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.	
INTRARE IEȘIRE	Nr. <u>1071</u>
Ziua <u>30</u>	Luna <u>09</u> Anul <u>2019</u>

Aprobat,
Silaghi Teodora Alina
Director General



CAIETUL DE SARCINI

**“FURNIZAREA ȘI MONTAJUL INDICATOARELOR RUTIERE ȘI
STÂLPILOR DE SUSȚINERE PENTRU INDICATOARE DE CIRCULAȚIE ÎN
PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ȘI II ORADEA”**

Cuprins:

1.	DATE GENERALE.....	3
1.1	DENUMIREA PROIECTULUI.....	3
1.2	BENEFICIAR	3
1.3	AMPLASAMENT.....	3
1.4	OBIECTIVELE PROIECTULUI	3
2.	PREZENTAREA PROIECTULUI.....	3
2.1	SITUATIA EXISTENTĂ	3
2.2	SITUATIA PROPUȘĂ	3
3.	ALTE OBLIGATII.....	4
3.1	DATE GENERALE	4
3.2	MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII	4
3.2.1	Execuția lucrurilor.....	4
3.2.2	Masuri privind executia si controlul calitatii	4
3.2.3	Protectia mediului	4
3.2.4	Protectia muncii	5
4.	VALOAREA CONTRACTULUI.....	5
5.	DURATA CONTRACTULUI	5
6.	MODALITATI DE PLATA	5

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Furnizarea și montajul indicatoarelor rutiere și stâlpilor de susținere pentru indicatoare de circulație în Parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea”.

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investiției se află amplasat în interiorul Parcului Industrial Eurobusiness I și II, situate pe strada Borșului respectiv Strada Ogorului din Municipiului Oradea.

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului îl constituie furnizarea și montajul indicatoarelor rutiere și stâlpilor de susținere pentru indicatoare în Parcul Industrial Eurobusiness I și II, pentru a respecta avizul de circulație pentru siguranța traficului.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent Parcul Industrial Eurobusiness I respectiv II dispune de o rețea de drumuri interioare unde sunt prevăzute indicatoare și marcaje rutiere conform legislației în vigoare.

Având în vedere deteriorarea unor semne de circulație, sesizările rezidenților privind nerespectarea vitezei de circulație pe drumurile din parcurile industriale conform regulamentului de funcționare al parcurilor și instalarea sistemului de supraveghere video se impune instalarea de semne de circulație în conformitate cu cerințele legale.

2.2 SITUAȚIA PROPUȘĂ

La **Parcul Industrial Eurobusiness I**, se constată deteriorarea a următoarelor semne de reglementare informare: un semn de Cedează trecerea, unul pentru Trecere de pietoni și unul pentru Oprirea interzisă. Pentru informarea participanților la trafic asupra faptului că în parcurile industriale viteza maximă de circulație este 30 Km/h se impune instalarea a 19 indicatoare. Pe lângă aceste semne pentru limitarea vitezei de circulație se impune instalarea și a unor denivelări în șosea cu presemnalizările aferente pe Str. Nicolae Filipescu (în dreptul rezidentului Faist Mekatronic) și pe Str. Petre P. Carp la intersecția cu Str. Nicolae Filipescu. Pentru respectarea dreptului la intimitate conform legii 333/2003 se impune instalarea a 12 indicatoare de informare privind faptul că Parcul industrial este supravegheat video.

La **Parcul Industrial Eurobusiness II**, s-a constatat necesitatea instalării a 9 semne de reglementare a vitezei de circulație la 30 Km/h, 8 semne pentru Oprirea interzisă, 5 semne de informare Zona Supravegheată Video.

Se solicită Furnizare și Montaj indicatoare rutiere și stâlpi de susținere pentru indicatoare –

- 38 de buc indicatoare de tip disc D-600 mm,
- 18 buc. indicatoare de tip dreptunghiular 500x650 mm,
- 5 buc. indicatoare de tip triunghi 900 mm,
- 14 m de material plastic pentru limitator montat pe șosea cu montaj inclus,
- 40 de stâlpi zincati antirotire cu dop și montaj inclus.

Stâlpii de susținere pentru indicatoare trebuie să fie confecționați din țevă de oțel zincată cu diametrul de 60 [mm] și canal antirotire, cu grosimea pereților de minim 3 [mm]. Se solicită stâlpi de susținere cu lungime de 3500 [mm]. Pentru a se asigura montarea corespunzătoare în sol, stâlpul trebuie prevăzut la partea inferioară cu două platbande cu dimensiuni de min. 150 x 30 x 3 [mm], sudate în "X" deoparte și de alta a țevii. La partea superioară stâlpul va fi prevăzut cu un capac din plastic pentru a împiedica pătrunderea apei și corodarea stâlpilor.

Indicatoarele vor trebui confecționate din tablă de oțel galvanizată de 1mm, colțurile panourilor rotunjite fără canturi tăioase, ambutisate și vopsite în câmp electrostatic, cu folie reflectorizantă tip EG-3M, Cl.1 și o garanție a producătorului foliei 3M la reflexie de 7 ani.

Formele și dimensiunile indicatoarelor, respectiv montajul trebuie să corespundă cu cele menționate în STAS SR EN 12899-1:2007 și STAS 1848/2011-1,2,3.

3. ALTE OBLIGAȚII

3.1 DATE GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă tema de furnizare si executie indicatoare si stalpi, fiind o Anexa a Contractului de Furnizare si Lucrări și cuprinde principalele condiții tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Execuția lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor Executantul va evalua situația pe teren și apoi își va stabili ordinea de montaj a indicatoarelor.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in vigoare la momentul execuției lucrărilor.

3.2.3 Protectia mediului

La execuția lucrărilor de măsuratori topografice, executantul are obligația de a respecta prevederile legislative privind protecția mediului și regimul deșeurilor, dacă este cazul.

3.2.4 Protecția muncii

La executia lucrărilor, Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

4. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totală a contractului va fi de maxim 25.000,00 lei, fara T.V.A..

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari va fi de 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Ordinul de începere va fi emis în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

6. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor.

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întocmit la finalizarea prestării serviciului.

Întocmit,
ing. Cladiu Mich

