

Se aprobă,
Director General
Ec. Silaghi Teodora Alina

CAIETUL DE SARCINI

**PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNTĂRIRE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL
INDUSTRIAL EUROBUSINESS III, situat în Oradea, Strada BEOTHY ODON**

Cuprins:

1. Introducere	pag.2
2. Descrierea relației Beneficiar - Executant	pag.2
3. Descrierea generală a amplasamentului	pag.2
4. Lucrările de construcție	pag.3
5. Specificații tehnice	pag.3
6. Descrierea funcțională a lucrărilor	pag.4
7. Recepția lucrărilor	pag.4
8. Garanția acordată lucrărilor	pag.4

1. INTRODUCERE

Denumirea investiției: Lucrări de întărire rețea de joasă tensiune din Parcul Industrial Eurobusiness III

Amplasamentul: Parcul Industrial III, Strada Beothy Odon, Oradea

Achizitor (Beneficiar): AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Faze: EXECUȚIE

Serviciile de execuție a lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de sarcini sunt necesare asigurării alimentării cu energie electrică a consumatorilor existenți în Parcul Industrial EUROBUSINESS III. Durata de execuție a lucrărilor este de 30 zile de la semnarea contractului.

Valoarea estimată a lucrărilor este de = 63.000 lei plus TVA.

2. DESCRIEREA RELAȚIEI BENEFICIAR - EXECUTANT

În cazul prezentei proceduri, Achizitorul Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., numit în continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrărilor de execuție a forajelor pe sub accesele rezidenților, foraje necesare introducerii cablurilor de energie electrică din Parcului Industrial EUROBUSINESS III. Beneficiarul, prin dirigenții de șantier și/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucrări) va verifica bunul mers al lucrărilor. Executantul va fi responsabil cu punerea în aplicare a unor eventuale dispoziții de șantier sau cu remedierea unor probleme apărute pe șantier.

Executantul trebuie să facă dovada prin acte că are competențele necesare ducerii la îndeplinire a cerințelor impuse prin prezentul Caiet de sarcini și executării contractului de lucrări.

3. DESCRIEREA GENERALĂ A AMPLASAMENTULUI

Amplasamentele sunt localizate pe Strada Beothy Odon din Parcului Industrial III.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face de către Beneficiar către Executant. La momentul predării amplasamentului.

4. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE

4.1. Execuția lucrărilor

Lucrările vor fi astfel realizate încât să se poată introduce ulterior LES-urile 0,4KV în forajele respective.

Tubulatura introdusă în forajele respective se va închide cu capace la ambele capete, pentru a împiedica patrunderea pământului în tubulatură.

La sfârșitul lucrărilor Executantul va depune la Beneficiar certificatele de garanție a lucrărilor, certificatele de conformitate și alte documente necesare.

4.2. Perioada de garanție

Garanția acordată lucrărilor va fi de minimum 2 (doi) ani.

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

5.1. Tubulatura introdusă în foraje

- Tubulatura introdusă va fi din material PVC cu gradul de rezistență SN8 și diametrul de $\phi 110\text{mm}$.
- Dimensiunea forajelor va fi de minim $\phi 110\text{mm}$, pentru a putea introduce tubulatura de protecție în respectivul foraj.

5.2. LUCRĂRI NECESARE

5.2.1. Lucrările necesare pentru executarea forajelor pe sub accese – Parc Industrial III:

- Se vor executa trei foraje intubate pe sub sașe accese.
- Se vor săpa gropi de poziționare pe ambele părți ale acceselor, gropi necesare executării forajelor.
- Lungimea totală de forare va fi de 285 m.
- Lungimea totală de conductă PVC ϕ SN 8 va fi de 285m.
- În forajele executate se vor introduce tuburi PVC $\phi 110\text{ mm}$ – SN8.
- Toate conductele PVC introduse în foraje, după introducerea se vor închide prin capace la ambele capete.
- Surplusul de pământ rezultat din săpături se va duce de către executant la goapa ecologică de gunoi.

6. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A LUCRĂRILOR

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel încât lucrările să nu afecteze instalațiile aflate sub tensiune din Parcul Industrial III.

7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi recepționate în momentul în care din situațiile de lucrări depuse de constructor reies următoarele aspecte:

- Lucrările au fost executate în procent de 100%
- lucrările sunt executate conform prezentului caiet de sarcini.

8. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Garanția acordată lucrărilor va fi de minimum 24 luni.

Întocmit,
Ing. Oliver Pantea